

**מרכז פומבי מס' 3312/2020 לפירוק, אספקה והתקנה של 3 יט"אות
בمرתף בבניין הפקולטה לרפואה בקמפוס אוניברסיטת ת"א - כתוב כמוות**

ס"כ	מחיר ליח' מידה בש"ח, לא כולל מע"מ	כמות	יח' מידה	תיאור העבודה	מו'
1	"ארגז", "ווקס".	1	'ח'	ASP-פקת יחידת טיפול באוויר בספיקת 4500 CFM ותפוקה כ-14 טון ללא גוף חימום עבור אולם 1,119 מ'², מבנה שלד פרופילים מאלומיניום עם אנדיז', דופן כפולה להתקנה פנימית, בידוד ליחידה פנימית בעובי 1", בתנאים לצורך הכנסת לחדר מכונות, כולל תא דמפר אויר צח ידני. מפוח כפות קדימה בהנעת רצועות, סוללת 6 R2+6, שתי דרגות סינון, מגש נירוסטה. עבודה מושלמת, תוכרת "אוריס", "מ.ק.מ.",	1
2	"ארגז", "ווקס".	1	'ח'	ASP-פקת יחידת טיפול באוויר בספיקת 5000 CFM ותפוקה כ-15 טון ללא גוף חימום עבור אולם 201, מבנה שלד פרופילים מאלומיניום עם אנדיז', דופן כפולה להתקנה פנימית, בידוד ליחידה פנימית בעובי 1", בתנאים לצורך הכנסת לחדר מכונות, כולל תא דמפר אויר צח ידני. מפוח כפות קדימה בהנעת רצועות, סוללת 6 R2+6, שתי דרגות סינון, מגש נירוסטה. עבודה מושלמת, תוכרת "אוריס", "מ.ק.מ.",	2
3	"ארגז", "ווקס".	1	'ח'	ASP-פקת יחידת טיפול באוויר בספיקת 7000 CFM ותפוקה כ-22 טון ללא גוף חימום עבור אולם מאירבאות, מבנה שלד פרופילים מאלומיניום עם אנדיז', דופן כפולה להתקנה פנימית, בידוד ליחידה פנימית בעובי 1", בתנאים לצורך הכנסת לחדר מכונות, כולל תא דמפר אויר צח ידני. מפוח כפות קדימה בהנעת רצועות, סוללת 6 R2+6, שתי דרגות סינון, מגש נירוסטה. עבודה מושלמת, תוכרת "אוריס", "מ.ק.מ.",	3
4	טמפרטורה צנרת מים ואביזרים ממופרט בטכני	3	קומפ'	הובליה והתקנה כוללת התחברות לצנרת מים ותעלות הקיימות, החלפת ברזים ידניים, ברזים חשמליים פרופורציונאליים, החלפת מסנן מים, מנומטר ומד לתוכסת צנרת מים ואביזרים ממופרט בטכני	4
5	מבודדים בקטרים 1/2", 8" צינור חשמל עם כבל רב גיד', הכל מאוגד ייחודי בשרוול לרבות מילוי גז כנדרש לתוספת צנרת	3	'ח'		5
6	פירוק היחידה הישנה ופינוי מהאוניברסיטה	3	קומפ'		6