

מחירון מנדפים

פריט	תיאור הפריט	יחידת מידה	מחיר (המחיר אינו כולל מע"מ)
22.01	אספקה והתקנת מנדף סנדרטי HPL במידת רוחב עד 1000 מ"מ, גובה עד 2600 מ"מ, עומק עד 900 מ"מ בהתאם למפרט	יח	21000
22.02	תוספת של כל 200 מ"מ ברוחב, כל יחידת אורך בתוספת לסעיף 22.01.	יח	3900
22.03	אספקה והתקנת מנדף סנדרטי עשוי מ PPS במידת רוחב עד 1000 מ"מ, גובה עד 2600 מ"מ, עומק עד 900 מ"מ בהתאם למפרט	יח	26000
22.04	תוספת של כל 200 מ"מ ברוחב, כל יחידת אורך בתוספת לסעיף 22.03.	יח	4200
22.05	אספקה והתקנת עמדת שאיבה עשויה מ HPL או PPS הכוללת גב כפול ליניקה תקינה, כולל תאורה מותקנת מחוץ לתא היניקה (כדוגמת מנדפים סנדרטיים) כולל קלפה בחזית העמדה מורכת על צירים. כולל דמפר ויסות ביציאת אוויר. קוטר יציאת אוויר ינתן בהתאם לתיכנון המעבדה. מידות רוחב עד 1000 מ"מ, גובה עד 900 מ"מ, עומק עד 800 מ"מ	יח	7000
22.07	אספקה והתקנה של זרוע יניקה בהתאם למפרט תוצרת ALSIDENT או שווה ערך מאושר. קוטר צינור 75 מ"מ 3. מפרקים, כולל חופת יניקה בקוטר 280-200 מ"מ. כולל מחברים לתלית הזרוע על הקיר, תקרה או שולחן.	יח	5500
משטחי עבודה- סוגים			
23.01	תוספת למנדף מהסוגים המפורטים מעלה, לפי מ"א עבור משטח קרמוס במקום משטח מהסוג ממנו עשוי המנדף.	מ"א	4500
23.02	תוספת משטח PPS/משטח ציפוי PVDF/נירוסטה לפי דרישת החוקר	מ"א	5000
23.04	תוספת אספקה והתקנת ברז מים למנדף הכולל ידית פיקוד בחזית המנדף ברז כולל פיה בתוך המנדף מותקן במשטח עבודה או לחלופין בדופן המנדף, כולל צנרת המחברת בין ידית פיקוד וברז וידית פיקוד לתשתיות עד 500 מ"מ אורך צינור.	יח	1800
20.05	כנ"ל אבל ברז מים DIW, ברז ואקום, ברז אוויר דחוס, ברז ארגון, ברז חנקן, ברז גז בישול	יח	1800
23.06	אספקה והתקנת כוסית ניקוז בקוטר עד 150 מ"מ לפי בחירת הלקוח. כולל סיפון בהתאם למפרט	יח	1400
23.07	אספקה והתקנת כיור בדוגל עד 200X200 עומק 200 מ"מ עשוי מ נירוסטה 316 כולל סיפון בהתאם למפרט	יח	1500

225171 עמוד 22 מתוך 24

קריית האוניברסיטה, רמת-אביב, תל-אביב 69978, ת"ד 39040

אביזרי חשמל			
750	יח	תוספת אספקה והתקנת זוג שקעי חד פזיים לבנים בהתאם למפרט	24.01
750	יח	תוספת אספקה והתקנת זוג שקעי חד פזיים אדומים בהתאם למפרט	24.02
500	יח	תוספת אספקה והתקנת זוג שקעי תלת פזיים אדומים עד 16A בהתאם למפרט	24.03
750	יח	תוספת אספקה והתקנת זוג שקעי תלת פזיים אדומים עד 32A בהתאם למפרט	24.04
500	יח	תוספת אספקה והתקנת זוג שקעי תקשורת בהתאם למפרט	24.05
1200	יח	תוספת אספקה והתקנת תאורה מוגנת פיצוץ בהתאם למפרט	24.06
מערכת בקרה			
12000	יח	תוספת אספקה והתקנת מערכת בקרה VAV כדוגמת TEL, Schneider או שווה ערך מאושר. כולל חיישן קרבה, אפשרות לסיגת לחלון חשמלי וידני.	25.04
12500	יח	תוספת אספקה והתקנת מערכת בקרה VAV עבור 2-4 מנדפים המחוברים למפוח ומשנה תדר אחד	25.05
שסתומי וויסות אוויר			
12000	יח	תוספת אספקה והתקנה של שסתום פליטת אוויר בקוטר 8" כולל צג המנדף וחיישן פתית חלון וחיישן קרבה.	25.01
12500	יח	תוספת אספקה והתקנה של שסתום פליטת אוויר בקוטר 10" כולל צג המנדף וחיישן פתית חלון וחיישן קרבה.	25.02
12500	יח	תוספת אספקה והתקנה של שסתום פליטת אוויר בקוטר 12" כולל צג המנדף וחיישן פתית חלון וחיישן קרבה.	25.03
8000	יח	תוספת אספקה והתקנה של שסתום פיצוי אוויר בקוטר 10" כולל חיווט קומפלט.	25.04
8300	יח	תוספת אספקה והתקנה של שסתום פיצוי אוויר בקוטר 12" כולל חיווט קומפלט.	25.05
8500	יח	תוספת אספקה והתקנה של שסתום פיצוי אוויר בקוטר 14" כולל חיווט קומפלט.	25.06
ארונות כימיקליים			
8500	יח	תוספת אספקה והתקנה של ארון כימיקלים עשוי מPPS מולחם (ללא ברגי מתחת בחיבורים) עם דלתות ומדפים	27.01
6500	יח	תוספת אספקה והתקנה ארון דגם- JUSTRITE או שווה ערך מאושר	27.03
13500	יח	תוספת אספקה והתקנה ארון דגם- ASECOS או שווה ערך מאושר	27.04

225171 עמוד 23 מתוך 24

קריית האוניברסיטה, רמת-אביב, תל-אביב 69978, ת"ד 39040

רשת כימאים			
2800	יח	אספקה והתקנת רשת כימאיים עשוי מנירוסטה 316L מותקנת על גב המנדף	28.01
שסתומי וויסות אוויר			
12000	יח	תוספת אספקה והתקנה של שסתום פליטת אוויר בקוטר 8" כולל צג המנדף וחיישן פתית חלון וחיישן קרבה.	25.01
12500	יח	תוספת אספקה והתקנה של שסתום פליטת אוויר בקוטר 10" כולל צג המנדף וחיישן פתית חלון וחיישן קרבה.	25.02
12500	יח	תוספת אספקה והתקנה של שסתום פליטת אוויר בקוטר 12" כולל צג המנדף וחיישן פתית חלון וחיישן קרבה.	25.03
8000	יח	תוספת אספקה והתקנה של שסתום פיצוי אוויר בקוטר 10" כולל חיווט קומפלט.	25.04
8300	יח	תוספת אספקה והתקנה של שסתום פיצוי אוויר בקוטר 12" כולל חיווט קומפלט.	25.05
8500	יח	תוספת אספקה והתקנה של שסתום פיצוי אוויר בקוטר 14" כולל חיווט קומפלט.	25.06
ארונות כימיקליים			
8500	יח	תוספת אספקה והתקנה של ארון כימיקלים עשוי מPPS מולחם (ללא ברגי מתחת בחיבורים) עם דלתות ומדפים	27.01
6500	יח	תוספת אספקה והתקנה ארון דגם- JUSTRITE או שווה ערך מאושר	27.03
13500	יח	תוספת אספקה והתקנה ארון דגם- ASECOS או שווה ערך מאושר	27.04
רשת כימאים			
2800	יח	אספקה והתקנת רשת כימאיים עשוי מנירוסטה 316L מותקנת על גב המנדף	28.01